

Kislőd 090, 0106/15 hrsz. ingatlanok szilárd burkolattal történő ellátása és csapadékvíz elvezetése

Erdősor utca

ssz.	ÉNGY KÓD	tételszöveg	menyiség	referenciaár	költség
1	K-68-001.1	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok (tervezés, engedélyeztetés, kihelyezés, üzemeltetés)	1 db	100 000,00	100 000
2	K-68-001.2	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közmű szakfelületek (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
3	K-68-001.3	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közművek kitűzése (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
4	K- 63-001.1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltvágás gépi erővel útcsatlakozásnál	8 fm	500,00	4 000
5	ÉNGY kód: 63-001-0690163 Kód: 63-001-001.2 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltos felületű zúzottkő makadám, itatott eskötőzúzalékos, valamint kevert aszfaltmakadám bontása, 10 cm vastagságig,	18,76 m3	3 089,80	57 965
6	ÉNGY kód: 21-006-0015894 Verzió:2017-1 Kód: 21-006-001.1.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebb vastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	875,98 m3	843,40	738 802
7	ÉNGY kód: 21-011-0016774 Kód: 21-011-011.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	144,00 db	30 000,00	4 320 000
8	ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűrkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	1700,7 m2	331,15	563 187
9	ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	1700,7 m2	184,40	313 609
10	ÉNGY kód: 61-004-0675363 Kód: 61-004-001.1-0110811 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakközből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÓKA, Iszkaszentgyörgy	340,14 m3	11 312,10	3 847 698
11	ÉNGY kód: 61-002-2849042 Kód: 61-002-011.1-0111002 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiszerrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépítési zúzottkő, M56, Ugod	340,14 m3	8 875,65	3 018 964
12	ÉNGY kód: 63-103-2334591 Kód: 63-103-001.31.2.3-0750207 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételei kat., homokkal, zúzalékkal, visszanyert aszfalttal	85,04 m3	65 847,50	5 599 671

13	ÉNGY kód: 63-103-2334613 Kód: 63-103-001.31.2.4-0750102 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC), az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	85,04 m3	66 466,00	5 652 269
14	ÉNGY kód: 21-011-2614083 Kód: 21-011-008.1-0120231 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajjavító réteg készítése padkaszivargó vagy kavics léccel, 0,2x0,3 m mérettel, ...anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÓKA, Alsószolca	806,59 m	2 183,90	1 761 512
15	ÉNGY kód: 21-004-0015714 Kód: 21-004-006.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával, I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	806,59 m2	223,05	179 910
16	ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	806,59 m2	184,40	148 735
17	ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvény méret: 1,1-6,0 m2 között	52,2 m3	1 140,00	59 508
18	ÉNGY kód: 68-002-2338235 Kód: 68-002-001.1-0020443 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagú oszlopainak elhelyezése betonlappal, földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú, előregyártott betonlappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000	1 db	12 929,95	12 930
19	ÉNGY kód: 68-002-0694591 Kód: 68-002-002.1-0451175 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalítást, elsőbbséget szabályozó, utasítást adó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatást adó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák, 2-2 bilincskészlettel Alumínium számpajzs jelző tábla, fényvisszaverő, 500x500 mm	1 db	8 081,10	8 081
20	K	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Megvalósulási tervek készítése	1 db	50 000,00	50 000

ÖSSZESEN NETTÓ: 26 836 839

Bányatelep utca					
ssz.	ÉNGY KÓD	tételszöveg	menyiség	referenciaár	költség
1	K-68-001.1	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok (tervezés, engedélyeztetés, kihelyezés, üzemeltetés)	1 db	100 000,00	100 000
2	K-68-001.2	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közmű szakfelületek (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
3	K-68-001.3	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Ideiglenes forgalomkorlátozási feladatok Közművek kitűzése (víz-csatorna, villany, gáz, telefon)	5 db	40 000,00	200 000
4	K-63-001.1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Bitumenes alapok, burkolatok bontási, felületelőkészítési, javítási munkái Aszfaltvágás gépi erővel útsatlakozásnál	10,7 fm	500,00	5 350

5	ÉNGY kód: 64-001-0693570 Kód: 64-001-002.2 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Beton pályaburkolat készítése Beton pályaburkolatok bontási és helyreállítási munkái Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus bontófejjel	10,89 m3	13 292,05	144 750
6	ÉNGY kód: 21-006-0015894 Kód: 21-006-001.1.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Közlekedési pályák különleges földmunkái Bevágási szelvény bővítése 3,00 m-nél kisebbvastagságban, földkitermeléssel, töltés- vagy depóniaképzéssel, tömörítés nélkül, I-IV. oszt. talajban, gépi erővel, szállítás nélkül	461,67 m3	843,40	389 372
7	ÉNGY kód: 21-011-0016774 Kód: 21-011-011.4 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása,lerakóhelyi díjjal, 6,0 m3-es konténerbe	94,00 db	30 000,00	2 820 000
8	ÉNGY kód: 21-004-0015663 Kód: 21-004-005.1.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Tűkörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővelkiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	736,34 m2	331,15	243 839
9	ÉNGY kód: 21-008-0016275 Kód: 21-008-003.1.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlésa földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m-nél nagyobb szélességnél	736,34 m2	184,40	135 781
10	ÉNGY kód: 61-004-0675363 Kód: 61-004-001.1-0110811 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Makadám rendszerű alapok Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel,zúzottkőből vagy kohósalakköből Zúzottkő dolomit, Z 55/80, KÖKA, Iszkaszentgyörgy	147,27 m3	11 312,10	1 665 933
11	ÉNGY kód: 61-002-2849042 Kód: 61-002-011.1-0111002 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útburkolatalap és makadámburkolat készítése Mechanikailag stabilizált alaprétegek Mechanikailag stabilizált alapréteg készítése finiserrel, M56 jelű, 15-25 cm vastagságban Útépitési zúzottkő, M56, Ugod	147,27 m3	8 875,65	1 307 117
12	ÉNGY kód: 63-103-2334591 Kód: 63-103-001.31.2.3- 0750207 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kopó aszfaltkeverékből, 35-55 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kopó 50/70, AC11 kopó 70/100 típusú bitumennel, N igénybevételi kat., homokkal, zúzállékkal, visszanyert aszfalttal	36,82 m3	65 847,50	2 424 505
13	ÉNGY kód: 63-103-2334613 Kód: 63-103-001.31.2.4- 0750102 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Bitumenes alap és makadámburkolat készítése Egyéb közutak bitumenes burkolatai Egyéb közutak bitumenes burkolatának készítése, hengerelt aszfalt kopóréteg készítése (AC),az alatta lévő réteg felületének előzetes letakarításával és bitumenes permetezéssel, 4 méter szélességig, AC 11 kötő aszfaltkeverékből, 35-50 mm vastagságban terítve Kopóréteg AC11 kötő 35/50, AC11 kötő 50/70 típusú bitumennel, N igénybevételi kat. útszakaszok kötőrétege, homokkal, zúzott kővel, visszanyert aszfalttal	36,82 m3	66 466,00	2 447 278
14	ÉNGY kód: 21-011-2614083 Kód: 21-011-008.1-0120231 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Kiegészítő tevékenységek Talajjavító réteg készítése padkaszivárgó vagy kavics léco,2x0,3 m mérettel, ...anyagból Természetes szemmegoszlású homokos kavics, THK 0/24 QTT, KÖKA, Alsózsolca	316,57 m	2 183,90	691 357
15	ÉNGY kód: 21-004-0015714 Kód: 21-004-006.2 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Alakító földmunka Padkarendezésgépi erővel, kiegészítő kézi munkával,I-IV. oszt. talajban, vastagság 10,1-20,0 cm között	237,43 m2	223,05	52 959

16	ÉNGY kód: 21-008-0016263 Kód: 21-008-003.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Tömörítés Simító hengerlése földmű (tűkör és padka) felületén, gépi erővel, 3,0 m szélességig	237,43 m2	184,40	43 782
17	ÉNGY kód: 21-005-0015832 Kód: 21-005-002.1.1 Verzió:2017-1	Alépitményi munkák Irtás, föld- és sziklamunka Csatornák földmunkái Csatorna (nyílt árok) építése bármely konzisztenciájú talajban vagy víz alól, gépi erővel, szelvényméret: 1,1-6,0 m2 között	100,87 m3	1 140,00	114 992
18	ÉNGY kód: 53-101-1693101 Kód: 53-101-005.1.2.1-0120123 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Közmű és részűburkolat készítése, egyéb vízépítési munkák Ágazatok készítése előre elkészített tűkörben, részűburkolatok alá, osztályozott homokból vagy homokos kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/125 Q-T, Hegyeshalom	5,25 m3	10 776,35	56 576
19	ÉNGY kód: 53-001-1260534 Kód: 53-001-001.1.1.2-0013502 Verzió:2017-1	Közmű és vízépítési munkák Közmű csatornaépítés Csatornaépítés Körszelvényű, tokos betoncső beépítése cementhabarcs kötéssel, 1,00 m hosszú előregyártott betoncsővekből, belső csőátmérő: 30 cm TO 30/100 tokos betoncső	87,5 m	4 666,05	408 279
20	ÉNGY kód: 68-002-2338235 Kód: 68-002-001.1-0020443 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák fémanyagúoszlopainak elhelyezése betonlappal,földmunkával, I-IV. osztályú talajban, 89 mm átmérőjű alumínium oszlop, 1,5-5,5 m hosszú,előregyártott betonalappal Horganyzott tartóoszlop 89x2000	1 db	12 929,95	12 930
21	ÉNGY kód: 68-002-0694591 Kód: 68-002-002.1-0451175 Verzió:2017-1	Közlekedés építési munkák Útpályatartozékok építése Közúti és vasúti jelzések Közúti jelző- és útbaigazító táblák felszerelése, útvonalátpust, elsőbbséget szabályozó, utasítástadó, tilalmi, tilalmat, veszélyt, tájékoztatástadó jelzőtáblák és útbaigazítást adó táblák,2- 2 bilincskészlettel Alumínium számpajzs jelző tábla, fényvisszaverő,500x500 mm	1 db	8 081,10	8 081
22	K	Közlekedés építési munkák Előkészítő és egyéb munkák Megvalósulási tervek készítése	1 db	50 000,00	50 000

ÖSSZESEN NETTÓ: 13 522 882

MINDÖSSZESEN NETTÓ: 40 359 722